

Formular F2

OBIECTIV: 23/1 ADM.FONDULUI IMOBILIAR

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 2 TERMICE

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2.1	1 INST. INCALZIRE	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
	TOTAL III	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 23/1 ADM.FONDULUI IMOBILIAR

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 TERMICE

Categoria de lucrari: 1 INST. INCALZIRE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii								
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4	
1	RPIB11B	99 BUCATA		230,0000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	4247,83	Sp.uti	0,00				
ASIMILAT -DEMONTARI RADIATOARE										
2	RPIB11C	99 BUCATA		460,0000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	334,78	Sp.uti	0,00				
DEMONTARI-CONSOLE SAU DISPOZITIVE DE SUSTINERE PT. DESFIINTARE										
3	RPIB10E	99 BUCATA		234,0000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	274,81	Sp.uti	0,00				
ASIMILAT MONTAREA RADIATOARELOR - H=600 INCLUSIV ACCESORIILE										
4	RPID02B	99 BUCATA		234,0000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	27,88	Sp.uti	0,00				
ASIMILAT MONTAREA ROBINETULUI TUR CALORIFER CU CA P TERMOSTAT"										
5	RPID02B	99 BUCATA		234,0000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	27,88	Sp.uti	0,00				
ASIMILAT MONTAREA ROBINETULUI CALORIFER RETUR										
6	8807939	BUCATA		234,0000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
DOP+AERISITOR										



Formular F3

	Executant TH1		Obiectiv 23/1		Obi2	Cate1				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4	
7	RPID03A	99	BUCATA	234,0000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man 44,93	Sp.uti 0,00						
MONTAREA DOP+AERISITOR AUTOMAT CALORIFERE										
8	RPID03A	99	BUCATA	44,0000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man 44,93	Sp.uti 0,00						
ASIMILAT MONTAREA AERISITORULUI AUTOMAT DE COLOAN A DN 15										
9	RPIE02B	91	M	1659,0000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
PROBE PRELIMINARE DE DILATARE-CONTRACTARE COND.DE DISTRIB.SI ALIM.PT.INCALZIRE CENTRALA SAU GAZE NAT										
10	RPIE04A	99	M	1415,0000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
PROBE DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A CONDUCTELR DE A LIMENTARE SAU DISTRIBUTIE,LA INSTAL, DN15-25										
11	RPIE04B	99	M	64,0000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
PROBE DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A CONDUCTELR DE A LIMENTARE SAU DISTRIBUTIE,LA INSTAL, DN32 -50										
12	RPIE04C	99	M	100,0000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
PROBE DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A CONDUCTELR DE A LIMENTARE SAU DISTRIBUTIE,LA INSTAL, DN65-80										
13	RPIE04D	99	M	80,0000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
PROBE DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A CONDUCTELR DE A LIMENTARE SAU DISTRIBUTIE,LA INSTAL, DN100										
14	RPIE05A	99	M	1415,0000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
PROBE DE DILATARE-CONTRACTARE A COND.DE ALIM. DE I NCALZIRE , DN15-25										
15	RPIE05B	99	M	64,0000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
PROBE DE DILATARE-CONTRACTARE A COND.DE ALIM. A DE INCALZIRE , DN40-50										



Formular F3

	<i>Executant</i> THI1	<i>Obiectiv</i> 23/1	<i>Obi</i> 2	<i>Cate</i> 1					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
16	RPIE05C	99	M		100,0000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PROBE DE DILATARE-CONTRACTARE A COND.DE ALIM. DE INCALZIRE ,DN65-80									
17	RPIE05D	99	M		80,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PROBE DE DILATARE-CONTRACTARE A COND.DE ALIM. DE I NCALZIRE , DN100									
18	RPACH28D	99	M		1659,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ASIMILAT SPALARE CONDUCTE TEVI PVC.SI POLIET., DUP A MONT./									
19	TRI1AA04F	99	TONE		148,63880				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
INCARCAREA MAT.DIN GRUPA A-USOARE SI MARUNTE PRIN TRANSP.PINA LA 10M DE PE RAMPA SAU TEREN IN AUTO greutate radiatoare otel									
20	TRI1AA11F	99	TONE		148,63880				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
DESCARCAREA MATER.DIN GRUPA A-USOARE SI MARUNTE PR IN TRANSP.PINA LA 10M DIN AUTO PE RAMPA ,TEREN									
21	TRB05A1I	99	TONE		148,63880				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSP.PRIN PURTARE DIRECTA AL MATER.COMODE AVAND SUB 25 KG PE DIST. DE 90 M									
22	TRA02B30	82	TONE		0,76300				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOC AMIONUL PE DIST.= 30KM \$									
23	TRI1AA01F	99	TONE		0,76300				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	733,33	Sp.uti	0,00			
INCARCAREA MATER.DIN GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANSP.PINA LA 10M DE PE RAMPA SAU TEREN IN AUTO									



Formular F3

0	1	<i>Executant</i> THI1	<i>Obiectiv</i> 23/1	<i>Obi</i> 2	<i>Cate</i> 1	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
24	TR11AA08F	99	TONE							0,76300
	Sp.mat	0,00	Sp.man	971,43	Sp.uti	0,00				
DESCARCAREA MATER.DIN GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANSP.PINA LA 10M DIN AUTO PE RAMPA ,TEREN										
25	TRB05B1I	99	TONE							0,76300
	Sp.mat	0,00	Sp.man	104,25	Sp.uti	0,00				
TRANSP.PRIN PURTARE DIRECTA AL MATER.COMODE AVAND PESTE 25 KG PE DIST. DE 90 M										
TOTAL A:										

OFERTANT

Formular F4

OBIECTIV: 23/1 ADM.FONDULUI IMOBILIAR

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 2 TERMICE

Obiectiv23/1 Obi2

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
10	BUCATA		4,00000			
	RADIATOR OTEL TIP 22 H=600; L=1600					
12	BUCATA		36,00000			
	RADIATOR OTEL TIP 22 H=600; L= 1200					
5	BUCATA		45,00000			
	RADIATOR OTEL TIP 22 H=600 L=400					
6	BUCATA		34,00000			
	RADIATOR OTEL TIP 22 H=600; L=600					
7	BUCATA		14,00000			
	RADIATOR OTEL TIP 22 H=600; L=800					
8	BUCATA		38,00000			
	RADIATOR OTEL TIP 22 H=600; L=1000					
9	BUCATA		63,00000			
	RADIATOR OTEL TIP 22 H=600; L=1400					
Total :						

OFERTANT