

# Formular F3

OBIECTIV: 143 Lucrari Reparatii 2024\_Sect.3

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1431 Rep.Al.Fuiorului 6-ap.2

Categoria de lucrari: 14311 Rep. Al.Fuiorului 6, ap.2 ,S3

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCJ04B	99 MP	49,00000		
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM. PENTRU SPRIT MORT.VAR CIM.100T PT.GRUND SI STR. VIZIBIL					
2	RPCJ14B	99 MP	25,00000		
REP.TENC.DRIS.LA TAVANE,BOLTI, ARCE CU M 100 PT.SP RIT M25 PT.GRUND SI STR.VIZIBIL 1,5 CM GROSIME					
3	RPCG19F	99 M	26,00000		
MATAREA FISURILOR SI CRAPATURILOR IN ZIDARIE, CU M ORTAR M-50					
4	RPCJ08C	99 M	34,00000		
REP.CRAPAT.DIN TENC.LA PERETI DRIS.CU MORT.VAR CIM 100T GRUND SI TINCI SI GLET DE IPSOS					
5	RPCB17B	99 M CUB	0,25000		
PREP. SI TURNAREA BETONULUI APARENT BETON PREPARAT PE SANTIER CU BETONIERA(B-33)					
6	RPCJ04C	99 MP	6,00000		
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM.100T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.GRUND SI STR. VIZIBIL *					
7	RPCJ01H	99 M CUB	0,20000		
PREP.MORTAR PT.TENCUIELI SI SAPE PREPAR.MANUAL LA PUNCTUL DE LUCRU-MORTAR DE IPSOS-M 25 T					
8	RPCJ06B	09 M	38,00000		
REPARATII TENCUIELI INT.IN JURUL TOC.SI PERVAZ LA USI 2 CM GROSIME CU SPALETII:DREPTI 15-25CM LATIME					
9	RPCR01A	99 MP	203,00000		
ASIMILAT SPALAT + CURATAT PERETI SI TAVANE					
10	RPCJ18C	99 MP	172,00000		
FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 CM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA PERETI,TAVANE,CU ADAOS ARACET					
11	RPCR14A	99 MP	67,00000		
ARDEREA CU LAMPA DE BENZINA A VOPSITORIEI VECHI,DE ULEI LA PERETI SI TIMPLARIE					
12	RPCJ28C	99 MP	14,00000		
PLACAREA PERETILOR CU PLACI GIPS-CARTON 12,5MM PE ZID CARAMIDA,LEMN,BCA,IN INCAP.UMIDIT.MARE					
13	RPCR08B	99 MP	172,00000		
VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE ARAC ET-VINACET,LA INT-EXT,2 STRATURI,GLET IPSOS EXIST.					
14	RPCO40B	99 BUCATA	2,00000		
REPARATII RADICALE LA USI LEMN : PRIN SCHIMBAREA U NUI ELEM.VERTICAL DIN CHERESTEA STEJAR					
15	RPCO41A	99 BUCATA	1,00000		
REPARATII LA USI DE LEMN PRIN : INTARIREA IMBINARI LOR SI AJUSTAREA FALTURILOR					

Executant14	Obiectiv143	Obi1431	Cate14311		
0	1	2	3	4	5
16	<b>RPCO41C</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>		
REPARATII LA USI DE LEMN PRIN : SCHIMBAREA LACRIMA RULUI DIN CHERESTEA DE STEJAR					
17	<b>RPCO38B</b>	99 <b>MP</b>	<b>3,50000</b>		
FIXAREA TOCURILOR LA USI SI FERESTRE : CU REFIXARE A GHERMELELOR					
18	<b>RPCO04A</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>3,00000</b>		
REPARATII LA CERCEVELE CHERESTEA RASIN.PRIN INTARI REA IMBINARILOR SI AJUSTAREA FALTURILOR					
19	<b>RPCR13B</b>	99 <b>MP</b>	<b>12,00000</b>		
VOPSIREA CU EMAIL SI LAC ALCHIDAL,TIMPLARIE LEMN(USI, FERESTRE,OBLOANE)CONSTR.EXIST,INT-EXT,2 STRAT					
20	<b>RCSR23B</b>	02 <b>MP</b>	<b>5,50000</b>		
VOPSIRE IN CULORI DE ULEI, (BALUSTRATE,GRILE, PARA PET METALIC) 1 STRAT DE VOPSEA PESTE CEA EXISTENTA panouri despartit, balcon					
21	<b>RCSR29A</b>	02 <b>MP</b>	<b>5,50000</b>		
CURATAREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI, CU DECAPANT					
22	<b>RPCR13C</b>	99 <b>MP</b>	<b>10,00000</b>		
VOPSIREA CU LAC ALCHIDAL,TIMPLARIE LEMN(USI, FERESTRE,OBLOANE)CONSTR.EXIST,INT-EXT,2 STRATURI					
23	<b>RPCR10B</b>	99 <b>MP</b>	<b>33,00000</b>		
VOPSIREA IN ULEI A TIMPLARIEI DE LEMN(USI,FERESTRE ,OBLOANE)LA INT-EXT, IN DOUA STRATURI					
24	<b>RPCR27A1</b>	99 <b>M</b>	<b>14,00000</b>		
VOPSIREA CONDUCTELOR DE INSTAL,IN 2 STRATURI: VOPS ELE ULEI,D.EXT.<60MM,+1 ST.LAC					
25	<b>RPCR25A</b>	99 <b>MP</b>	<b>15,00000</b>		
VOPSIREA IN ULEI A CORPURILOR DE RADIATOARE DE CAL ORIFER,CONSTR.EXIST.:2 ST.VOPSEA+1ST.LAC REZISTENT					
26	<b>RPCR08A</b>	99 <b>MP</b>	<b>42,00000</b>		
VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE ARAC ET-VINACET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST.					
27	<b>RPCK41C</b>	99 <b>MP</b>	<b>39,00000</b>		
DESFACEREA PARDOSELILOR CALDE-COVOR DIN PVC, MOCHE TA					
28	<b>RPCK29C</b>	09 <b>M</b>	<b>30,50000</b>		
INLOCUIRE PLINTE DIN LEMN, DE 15 CM LATIME SI 2 CM GROSIME, LA PERETI EXECUTATE DIN PVC					
29	<b>RPCK03B.</b>	02 <b>MP</b>	<b>35,00000</b>		
MONT.PARCHET DIN PLACI LAMINATE ASIM					
31	<b>RPCM07A</b>	99 <b>MP</b>	<b>26,50000</b>		
BUCIARDAREA SUPRAFETELOR PLACATE DIN MOZAIC TURN P E LOC LA PER,STALPI SI ORICE ELEMENTE PROFILATE					
32	<b>RPCB15A</b>	99 <b>MP</b>	<b>30,50000</b>		
SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON, IN VEDEREA ADERAR II UNUI BETON NOU					
33	<b>RPCK01I</b>	99 <b>MP</b>	<b>57,00000</b>		
REPARARE STRATULUI SUPORT PTR.PARDOSELI EXEC.DIN S APA DE IPSOS 3 CM GROSIME (SAPA AUTONIVELANTA)					
34	<b>RPCK26A</b>	09 <b>M</b>	<b>39,00000</b>		
INLOCUIRE PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM I NALTIME,ORIZONTALE LA PERETI					
35	<b>RPCM17C</b>	99 <b>MP</b>	<b>29,00000</b>		
PLACAJE CU GRESIE PORTELANATA,SMALTUITA,NESMALT. E XEC.SUPR.PLANE S<60CMP/BUC,CU PASTA MORTAR ADEZIV					



Executant14	Obiectiv143	Obi1431	Cate14311		
0	1	2	3	4	5
36	<b>RPCM33A</b>	99 <b>MP</b>	<b>10,00000</b>		
DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA,GRESIE CERAMICA					
37	<b>RPCM12A</b>	99 <b>MP</b>	<b>26,00000</b>		
PLACAJE IN SUP PLANE DIN PLACI CERAM GLAZ CESAROM 40X40 APLIC UNA SAU MAI MULTE CULORI,ST PER SUP P					
38	<b>RPCO56A</b>	99 <b>MP</b>	<b>14,00000</b>		
DEMONTARI TIMPLARIE DIN LEMN (USI, FERESTRE, OBLOA NE, CUTII RULOU,MASTI ETC.)					
39	<b>RPCO39A</b>	99 <b>MP</b>	<b>4,00000</b>		
CONSOLIDAREA TOCURILOR LA USI SI FERESTRE					
40	<b>RPCP32A</b>	99 <b>MP</b>	<b>2,20000</b>		
INLOCUIREA USILOR METAL,CONF.DIN PROFILE+TABLA AL, INCL.ARM+FERONERIA,MONT.IN ZID:1 CANAT,S=<7 MP					
41	<b>RPCO38C</b>	99 <b>MP</b>	<b>0,80000</b>		
FIXAREA TOCURILOR LA USI SI FERESTRE : MONTAT TOC GATA CONFECTIONAT					
42	<b>RPCO44A</b>	99 <b>MP</b>	<b>5,50000</b>		
CONF+ MONT.CAPTUSELI USI,ZIDURI GR.>1/2 CARAMIDA, EXEC.CHEREST.RASIN.: IN TABLII					
43	<b>RPCO22A</b>	99 <b>MP</b>	<b>10,00000</b>		
MONT.USI INT.GATA CONF.DIN LEMN SIMPLE,CONF.DIN OR ICE FEL DE MATER.PE TOC INCL.MONT.TOC					
44	<b>RPCO06B</b>	99 <b>MP</b>	<b>2,20000</b>		
CONF.+ MONT.FERESTRE LEMN CU CERCEVELE CUPLATE EXE C DIN CHEREST.STEJAR,CERCEVELE INT.DIN RASINOASE					
45	<b>RPCQ02A</b>	99 <b>MP</b>	<b>7,50000</b>		
INLOCUIREA GEAMURILOR,MONT.PE TIMPLARIE LEMN:ORNAM ENT SAU COLORATE,OCHIURI<0,25 MP,CHIT+CUIE					
46	<b>RPCQ08A</b>	99 <b>M</b>	<b>48,00000</b>		
CHITUIREA GEAMURILOR EXIST.MONTATE PE TIMPLARIE:DI N LEMN					
47	<b>RPCO08I</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>33,00000</b>		
REVIZ.SI INLOC.BALAMALE LA FERESTRE LEMN, SIMPLE , DUBLE SAU CUPLATE					
48	<b>RPCO08G</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>5,00000</b>		
REVIZ.SI INLOC.OLIVERE(MINERE INCHIZATOARE) LA FER ESTRE LEMN, SIMPLE ,DUBLE SAU CUPLATE					
49	<b>RPCK14A</b>	99 <b>M</b>	<b>4,00000</b>		
PERVAZURI PVC LA PERETI GATA TENCUITI,LIPITE CU AD EZIV PRENADEZ IN CAMERE CU S >16 MP					
50	<b>RPCP35B</b>	99 <b>M</b>	<b>14,00000</b>		
INLOCUIREA GLAFURILOR,LA FERESTRE DIN ALUMINIU pervaz bordurat L=5 cm - balcon					
51	<b>6720779</b>	<b>M</b>	<b>14,00000</b>		
PERVAZURI PROFILATE DIN PVC					
52	<b>RPCP35C</b>	99 <b>M</b>	<b>6,00000</b>		
INLOCUIREA PERVAZURILOR SAU BAGHETELOR DIN MASE PL ASTICE, LA USI SI FERESTRE PERVAZ MDF - ferestre balcon					
53	<b>RPCO42A</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>5,00000</b>		
REPARAREA USILOR DIN LEMN PRIN INLOCUIREA FERONERI EI-BROASCA INGROPATA					
54	<b>RPCO42D</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>5,00000</b>		
REPARAREA USILOR DIN LEMN PRIN INLOCUIREA FERONERI EI -MINERE SI SILDURI					



Executant14	Obiectiv143	Obi1431	Cate14311		
0	1	2	3	4	5
55	<b>RPCJ35D</b>	99 <b>MP</b>	<b>1,60000</b>		
DESFACERI DE : TENC. INT.-EXT.PE RABIT,EXCLUSIV DE M.SCHELET MET.SI SORTARE MAT.RECUPERABILE					
56	<b>QCD01A11</b>	99 <b>ZECI MP</b>	<b>0,31000</b>		
PERETI GIPSCARTON 1 STR.PL.NORMALA GKB 12.5MM\ MON T.CW 50\ D=60CM\ GR.P=75MM\ H.MAX=2.75M\ W111					
57	<b>QCD50A21</b>	99 <b>ZECI MP</b>	<b>0,15000</b>		
PLACARE PT.GHENE TEHNICE - GIPSCARTON REZ.FOC 2 ST R.12,5MM GKF\F 30MIN\MONT.CW 75\D=60CM W628 C:01:1.00:PT.FOLOSIREA PLACILOR DE GIPSCARTON REZISTENTE LA FOC SI UMIDITATE					
58	<b>QCD09A02</b>	99 <b>ZECI M</b>	<b>1,50000</b>		
PROTEJAREA MUCHIILOR-CU PROFIL SPECIAL,METALIC-LA PERETII DE GIPSCARTON NORMALI SAU REZ.LA UMIDITATE					
59	<b>W2E09H</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>		
ASIMILAT - USA MONTATA IN ZID DE CARAMIDA MARIMEA 4 (45X60CM) - MONTARE					
60	<b>RCSP23A</b>	02 <b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
ASIMILAT - MONTARE GRILE VENTILATIE/RAMA CU PLASA SARMA 15X20 CM, GATA CONF. AERIS. INCAPER. Grila ventilatie cu sita					
61	<b>RPSA03A</b>	99 <b>M</b>	<b>2,00000</b>		
DEMONTAREA TEVII DIN OTEL ZINCATA, EXISTENTA IN IN TR. CLADIRII(COND.LEG,COLOANE,COND.DIST)D 1/2-1"					
62	<b>RPSA19B</b>	99 <b>M</b>	<b>7,00000</b>		
MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR ),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM PEHD PE100, SDR 17.5, PN10					
63	<b>RPSB05A</b>	99 <b>M</b>	<b>1,00000</b>		
DEMONTARE SIFON DE PARDOSEALA (INDIFERENT TIPUL), DIAMETRUL DE 50 MM					
64	<b>RPSB25C</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
MONTAREA SIFONULUI DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILAT A, COMBINAT CU 2 RACORD SI IESIRE LATERALA, D=50MM					
65	<b>RPSB15B</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MA T. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA,D= 40MM					
66	<b>8810168</b>	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
RAMIFICATIE EGALA PP D. 40 /40 MM; 87 GRD 30 MIN					
67	<b>RPSB15E</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MA T. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA,D=110MM RAMIFICATIE EGALA PP D. 110 /110 MM; 87 GRD 30 M					
68	<b>7806117</b>	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
RAMIFICATIE PP FONOAB.MASTER 3 PLUS D.110/50 MM,45 GRD					
69	<b>RPSB14B</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>3,00000</b>		
MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM PIESE LEG. PP CANAL DN 40					
70	<b>8810124</b>	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>		
COT PP D. 40 MM; 87 GRD 30 MIN					
71	<b>7806136</b>	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
REDUCTIE PP FONOABSORBANTA MASTER 3 PLUS D.50/40 M M					



Executant14	Obiectiv143	Obi1431	Cate14311		
0	1	2	3	4	5
72	<b>RPSB14C</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>	
MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM PIESE LEG. PP CANAL DN 50					
73	<b>8808721</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
REDUCTIE PP-R, 50/40					
74	<b>8810130</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
COT PP D. 50 MM; 87 GRD 30 MIN					
75	<b>RPSB14E</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>	
MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM PIESE LEG. PP CANAL DN 110					
76	<b>6721023</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
PIESA CURATIRE,POLIPROPILENA IGNIFUGA,PT.CANAL.D3 =110					
77	<b>8808925</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
RACORD FLEXIBIL WC 230-570MM Racord flex. DN 110/100					
78	<b>00612B4A</b>	02	<b>BUCATA</b>	<b>5,00000</b>	
RACORD /COT ALAMA TIP FI /FE PT. PEXAL D.16X3/8" ASIM-RACORD FLEXIBIL					
79	<b>733620A</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
RACORD FLEXIBIL, D= 3/8"					
80	<b>7336204</b>		<b>BUCATA</b>	<b>4,00000</b>	
RACORD FLEXIBIL, D= 1/2"					
81	<b>RPSE21A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>4,00000</b>	
MONTAREA CONTORULUI DE APA(APOMETRU) CU PALETE, CU RACORDURI OLANDEZE, AVIND DIAMETRUL DE 20...30 MM CONTOR APA DN 1/2''					
82	<b>RPGA12B</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>6,00000</b>	
MONTAREA DISPOZITIVELOR DE SUSTINERE LA CONDUCTE D =1/2" (BRATARI,CONSOLE,PIESE DE SUSTINERE ETC.)					
83	<b>RPGA12E</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>	
MONTAREA DISPOZITIVELOR DE SUSTINERE LA CONDUCTE D =1 1/4" (BRATARI,CONSOLE,PIESE DE SUSTINERE ETC.)					
84	<b>RPSC06A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET DIN FAIANTA, COMPLET ECHIPAT					
85	<b>RPSC24A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
MONT. VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT,PORTELAN ETC., RE ZERVOR MONT.LA INALTIME;SEMIINALTIME, SIFON TIP S					
86	<b>RPSC21B</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
MONTAREA LAVOARULUI-SEMIPORTELAN, PORTELAN SANITAR ETC.-(INCL. PT.HANDICAPATI)CONSOLE PE BETON					
87	<b>RPSC13A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
DEMONTAREA UNEI OGLINZI DIN SEMICRISTAL					
88	<b>RPSC30A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
MONTAREA OGLINZII SANITARE,SEMICRISTAL-MARGINILE S LEFUIITE,400*500MM ETC,PERETE DIN ZIDARIE SAU B.C.A OGLINDA CROMATA 60 CM					
89	<b>RPSC29A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>	
MONTAREA ETAJERIEI PE PERETE ZIDARIE CARAMIDA-B.C. A, ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR					



Executant 14	Obiectiv 143	Obi 1431	Cate 14311		
0	1	2	3	4	5
90	<b>RPSC18B</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
MONTAREA CAZII DE BAIE (FONTA EMAILATA, POLIMETACRIL, FIBRE STICLA, ETC) INCL. HIDROMASJ, PICIOARE CARAMIDA					
91	<b>RPCO54B</b>	02 <b>MP</b>	<b>1,00000</b>		
MONTAT MASCA PT. CADA BAIE GATA CONF. INCLUSIV DIBLURI DE MONTAJ-ASIM MASCA FRONTALA CADA BAIE (1,60 X 0,6 MP)					
92	<b>RPSC01A</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
DEMONTAREA UNEI CAZI DE BAIE (INDIFERENT MATERIALUL), INCLUSIV ACCESORIILE					
93	<b>RPSC23A</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
MONTARE SPALATOR-PICURATOR, FONTA; TABLA EMAILATA, TEAVA SCURGERE-PLASTIC, MONT. PE PERETE DIN ZIDARIE					
94	<b>RPSD20A</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
MONTAREA ROBINETULUI DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MONT. INAINTEA ARMATURILOR OB. SANITARE D=3/8"-1/2" ROBINET REZ WC 3/8					
95	<b>RPSD22A</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>4,00000</b>		
MONTAREA ROBINETULUI DE TRECERE CU MUFA SI RACORD OLANDEZ, PENTRU TEAVA DIN OTEL, D= 3/8-1/2" ROBINET SFERA, RAC. OLANDEZ FLUTURE D=1/2					
96	<b>RPSD20A</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>4,00000</b>		
MONTAREA ROBINETULUI DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MONT. INAINTEA ARMATURILOR OB. SANITARE D=3/8"-1/2" rob. colt. 1/2"					
97	<b>RPSD35A</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR SAU SPALATOR, INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE, D=1/2" BATERIE STATIVA LAVOAR					
98	<b>RPSD35A</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR SAU SPALATOR, INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE, D=1/2" BATERIE PERETE PT. SPALATOR					
C:01:1.00:IN CAZUL MONTARII BATERIEI AMESTECATOARE DE PERETE					
99	<b>RPSD19B</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE PENTRU BAIE, CU DUS FLEXIBIL SAU CU DUS FIX, PE PERETE DIN BETON					
100	<b>RPSD02A</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
DEMONTAREA UNEI BATERII DE PERETE CU D=1/2" PENTRU FUNCTIONARII MULTIPLE					
101	<b>RPSF05A</b>	99 <b>M</b>	<b>10,00000</b>		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL. APA, EXEC. CU COND. OL. PT. INSTAL. ZN., 3/8"-2					
102	<b>RPSF06A</b>	99 <b>ZECI M</b>	<b>1,60000</b>		
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE APA RECE, CU COND. OL. PT. INSTAL. ZN, D=3/8" - 2"					
103	<b>RPSF07A</b>	99 <b>ZECI M</b>	<b>1,60000</b>		
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE SI DE REZISTENTA A INSTAL. DE APA CALDA, CU TEAVA DIN OL, D= 3/8-2"					
104	<b>RPSF08A</b>	99 <b>ZECI M</b>	<b>0,80000</b>		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE SI FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE CANALIZARE (INDIFERENT MAT.), D=<100MM					
105	<b>RPSF09C</b>	99 <b>M</b>	<b>10,00000</b>		
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA DE MATERIAL PLASTIC (PVC-G, PE, PP, PP-R), D=20-75MM					



Executant <sup>14</sup>	Obiectiv <sup>143</sup>	Obi <sup>1431</sup>	Cate <sup>14311</sup>		
0	1	2	3	4	5
106	<b>RPCU06B</b>	99 <b>M</b>	<b>6,00000</b>		
EXECUTAREA SANTURILOR < 5 CM ADINCIME, IN: PERETI DIN BETON SIMPLU DE 5X50 CM					
107	<b>RPCU07D</b>	99 <b>M</b>	<b>6,00000</b>		
MATAREA GOLURILOR SI SANTURILOR,DUPA INSTALATII-CO NSOLIDARI:SANTURI IN PERETI DE PINA LA 50 CM					
116	<b>RPIC49D</b>	99 <b>M</b>	<b>4,00000</b>		
DEMONTAREA TEVILOR PEXAL LA INST.INCALZ.CENTR, LA LEGAREA AP, COLOANE DISTRIB. D. 20 X 2,50 MM					
117	<b>RPIC50B</b>	99 <b>M</b>	<b>4,00000</b>		
MONT.TEVII DIN MAT.PLASTIC(PP,PP-R SI SIMIL.),IMBI N PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE LA CONSTR D. 20 MM TEAVA POLIPROPILENA					
118	<b>RPIC53B</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>7,00000</b>		
INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGUR ILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURI,ETC) CU D. 20 MM					
119	<b>6719477</b>	<b>BUCATA</b>	<b>4,00000</b>		
MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM					
120	<b>6719485</b>	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>		
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM					
121	<b>6719493</b>	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM					
122	<b>RPID02B</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>		
MONTAREA ROBINETULUI CU VENTIL DUBLU REGLAJ, PU-6, COLTAR DREPT, DIAMETRUL 1/2 " KIT ROBINETI RADIATOARE DUBLU REGLAJ					
123	<b>RPID19A</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>4,00000</b>		
DEMONTARE ROBINETI SAU FITINGURI DIN FONTA SAU OTE L PT. INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA,D = < 2 "					
124	<b>RPID09C</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>4,00000</b>		
REVIZUIREA,REPARAREA,REMONTAREA, ROBINETI CU MUFE SAU FLANSE, 1/2 - 1"					
125	<b>RPID02B</b>	99 <b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>		
MONTAREA ROBINETULUI CU VENTIL DUBLU REGLAJ, PU-6, COLTAR DREPT, DIAMETRUL 1/2 " ROB TUR/RETUR PT. RADIATOR					
126	<b>4204437</b>	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>		
ROBINET PT. RADIATOR, RETUR, COLTAR CU D=1/2"					
127	<b>RPiE02A</b>	99 <b>MP</b>	<b>4,20000</b>		
PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL.DE INCAL ZIRE CENTRALA,S=< 100 MP					
128	<b>RPiE03A</b>	99 <b>MP</b>	<b>4,20000</b>		
PROBE PRELIMINARE-DE DILATARE-CONTRACTARE A INSTAL .DE INCALZIRE CENTRALA, S= <100 MP					
129	<b>RPiE04A</b>	99 <b>M</b>	<b>4,00000</b>		
PROBE DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A CONDUCTELR DE A LIMENTARE SAU DISTRIBUTIE,LA INSTAL, 3/8-1 "					
130	<b>RPED08A</b>	99 <b>M</b>	<b>20,00000</b>		
MONT.APAR.CABL.EL.CUPRU IZOL.PVC,REZIST.MARITA LA FOC PT.TENS.0,6-1KV,SIMB.CYYF,SECT.=2X1,5 MMP Cablu CYYF 2x1,5MM					
131	<b>RPED09A</b>	99 <b>M</b>	<b>12,00000</b>		
MONT.APAR.CABL.EL.CUPRU IZOL.PVC,REZIST.MARITA LA FOC PT.TENS.0,6-1KV,SIMB.CYYF,S=3X1,5-3X10 MMP Cablu CU IZOL. PVC CYYF 3X2,5MM					



Executant <sup>14</sup>	Obiectiv <sup>143</sup>	Obi <sup>1431</sup>	Cate <sup>14311</sup>		
0	1	2	3	4	5
132	RPEA05B	99 M	22,00000		
MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC(IPFY) CU D=16 - 25 MM TUB FLEX. PVC DN 20MM tip copex ignifug					
133	RPEA06A	99 BUCATA	6,00000		
MONT.DOZELOR DE DERIVATIE PT.TEVI DE INSTALATII CU D< 1 1/2" DOZA DERIV. D<1 1/2"					
134	RPEE03A	99 BUCATA	3,00000		
MONT.IGROP/APARENT PRIZE BIPOLARE,NORMALE,SIMPLA-D UBLA, ETANSE,IMPERMEAB,DIN AMINOPLAST,BACHELITA PRIZA SIMPLA MONOBL. ST 250/10A					
135	RPEE03B	99 BUCATA	5,00000		
MONT.IGROP/APARENT PRIZE INTEC/SIMILAR,ETANSE,IMPE RMEAB DIN AMINOPLAST,BACHELITA,CONTACT.NUL<25 A Priza dubla ST 10A					
136	RPEE14A	99 BUCATA	1,00000		
MONT.INTRERUPATOR UNIPOLAR SIMPLU TIP 1- SIMBOL 01 58 INTRERUP. SIMPLU 10A					
137	RPEE14D	99 BUCATA	4,00000		
MONT.INTRERUPATOR DUBLU TIP CUMPANA - SIMBOL 0146 INTRERUP.DUBLU 10A-250V					
138	RPEE24A	99 BUCATA	15,00000		
DEMONT.APARAT.EL.UNIPOLARE(INTRERUP,COMUTAT,PRIZE PT.DESFIINTARE /INLOCUIRE,BUTON ACT.DISTANTA)					
139	RPEE10A	99 BUCATA	1,00000		
REVIZUIRE INTRERUPATOARE, PRIZE, COMUTATOARE, COMU TATOR SCARA					
140	RPEF03A	99 BUCATA	1,00000		
MONT.APLICA PE PERETE CU DIBLURI,SIMPLA,DREAPTA,OB LICA,CU /FARA GLOB STICLA,COMPLET ECHIPATA APLICA PERETE CU GLOB STICLA 60W					
141	RPEF06A	99 BUCATA	5,00000		
MONTARE PLAFONIERA DIFUZANTA PT.BEC DE 100-200W PLAFONIERA METALICA 100W					
142	RPEF23A	99 BUCATA	5,00000		
DEMONTARI DE CORPURI DE ILUMINAT ORICE TIP,INCLUSI V TIJELE SI GLOBURILE					
143	RPEF23B	99 BUCATA	1,00000		
DEMONT.CANDELABRE (LUSTRE),CORPURI DE ILUM. FLUORE SC. DE ORICE FEL,CU 2 SAU MAI MULTE BRATE /TUBURI					
144	RPEG05D	99 BUCATA	1,00000		
MONT.TABLOU DISTRIB.EL.PT.APARTAMENT,BLOC EL CU 4 CIRC. FARA CONTOR INCLUSIV RACORD.LA INSTAL. Tablou el. 4 circuite complet echipat					
145	RPEG17C	99 BUCATA	1,00000		
DEMONT.TABLOU ELECTR. BLOC ELECTRIC DE APARTAMENT					
146	RPEJ03A	99 BUCATA	2,00000		
DEMONTARE CONSOLE SAU SUPORTI PT.APARATE SI TABLOU RI ELECTRICE					
147	RPEJ08B	99 M	16,00000		
EXEC.SANTURILOR CU ADINCIMEA <5CM, IN PERETI DIN B ETON SIMPLU DE 5X50 CMP					





Executant <sup>14</sup>	Obiectiv <sup>143</sup>	Obi <sup>1431</sup>	Cate <sup>14311</sup>		
0	1	2	3	4	5
148	RPEJ09D	99 M	16,00000		
MATAREA DE SANTURI IN PERETI DE PINA LA 50 CMP					
149	ED08D1	82 BUCATA	1,00000		
PRIZA MONTATA INGROPAT PENTRU ANTENA DE RADIO SI T					
ELEVIZIUNE					
150	RPEJ05E	99 BUCATA	1,00000		
INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLAJE LA TABLO					
URI ELECTRICE PE MARMURA					
151	RPEJ06B	99 BUCATA	1,00000		
INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCU					
ITE DE ILUMINAT					
152	RPEJ06C	99 BUCATA	6,00000		
INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CORPU					
RI DE ILUMINAT					
200	TRI1AA01C2	82 TONE	21,00000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$					
201	TRI1AA08F2	82 TONE	21,00000		
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE					
PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.2 \$					
203	TRB05A25	82 TONE	5,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI					
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$					
204	RPCU09B	99 TONE	2,50000		
TRASPORTURI CU MIJLOACE MANUALE: CU TOMBERONUL, <					
200M DISTANTA, < 200 KG INCARCATURA					
205	TRB01A15	82 TONE	13,50000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS					
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$					
206	TRA02A20	82 TONE	21,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM. \$					
207	TRA01A20P	82 TONE	21,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT

