

Formular F3

OBIECTIV: 01-AFI-IGIENIZARI SP.LIBERE 2023

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1300-Igienizari 2023 -Sector 3

Categoria de lucrari: 13002-AP-B-dul Ramnicu Sarat 26

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCJ04B	99 MP	15,00000		
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM. PENTRU SPRIT MORT.VAR CIM.100T PT.GRUND SI STR. VIZIBIL					
2	RPCJ08C	99 M	25,00000		
REP.CRAPAT.DIN TENC.LA PERETI DRIS.CU MORT.VAR CIM 100T GRUND SI TINCI SI GLET DE IPSOS					
3	RPCJ06B	99 M	23,00000		
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI 15-25CM LATIME usI					
4	RPCG19F	99 M	18,00000		
MATAREA FISURILOR SI CRAPATURILOR IN ZIDARIE, CU M ORTAR M-50					
5	RPCR14A	99 MP	22,00000		
ARDEREA CU LAMPA DE BENZINA A VOPSITORIEI VECHI,DE ULEI LA PERETI SI TIMPLARIE					
6	RPCJ18C	99 MP	82,00000		
FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 CM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA PERETI,TAVANE,CU ADAOS ARACET					
7	RPCR08B	99 MP	115,00000		
VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE ARAC ET-VINACET,LA INT-EXT,2 STRATURI,GLET IPSOS EXIST. L:LC68G -0046:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80					
8	RPCR13B	99 MP	24,00000		
VOPSIREA CU EMAIL SI LAC ALCHIDAL,TIMPLARIE LEMN(U SI, FERESTRE,OBLOANE)CONSTR.EXIST,INT-EXT,2 STRAT					
9	RPCR10B	99 MP	7,00000		
VOPSIREA IN ULEI A TIMPLARIEI DE LEMN(USI,FERESTRE ,OBLOANE)LA INT-EXT, IN DOUA STRATURI usi lemn					
10	RCSR09B	99 MP	31,00000		
ARDEREA CU LAMPA DE BENZINA A VOPSELEI VECHI INCLU SIV CURATAREA SUPRAFETELOR tampl.lemn					
11	RPCR27A2	99 M	15,50000		
VOPSIREA CONDUCTELOR DE INSTAL,IN 2 STRATURI: VOPS ELE ULEI,D.EXT.<60MM,+1 ST.LAC,1 ST.PESTE V.EXIST					
12	RPCR25A	99 MP	6,00000		
VOPSIREA IN ULEI A CORPURILOR DE RADIATOARE DE CAL ORIFER,CONSTR.EXIST.:2 ST.VOPSEA+1ST.LAC REZISTENT					
13	RPCR29A	99 MP	7,50000		
CURATAREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI, CU DECAPANT L:LC71F -0002:6109004 -DILUANT DECAPANT 245 D.002-10 NTR 1708-80					

Formular F3

Executant09	Obiectiv01	Obi1300	Cate13002		
0	1	2	3	4	5
14	IZA04A1	82 MP	8,00000		
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA logie					
15	RPCR08A	99 MP	8,00000		
VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE ARAC ET-VINACET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST. logie					
L:LC68G -0060:6104640 -VOPSEA VINAROM GRI V.828-211 STAS 7359-80					
16	RPCK11B	99 M	21,00000		
FINISAREA-PRIN CERUIRE SI LUSTRIURE-A PLINTELOR					
17	RPCK41C	99 MP	25,00000		
DESFACEREA PARDOSELILOR CALDE-COVOR DIN PVC, MOCHE TA desf. Linoleum					
18	RPCK03B.	02 MP	21,00000		
MONT. PARCHET DIN PLACI LAMINATE.ASIM parchet laminat 10 mm (ASIM.)					
L:LRC62A -M :7800813 -PARCHET MELAMINAT 10 MM					
19	RPCM07A	99 MP	4,00000		
BUCIARDAREA SUPRAFETELOR PLACATE DIN MOZAIC TURN P E LOC LA PER,STALPI SI ORICE ELEMENTE PROFILATE					
20	RPCK01I	99 MP	7,00000		
REPARARE STRATULUI SUPORT PTR.PARDOSELI EXEC.DIN S APA DE IPSOS 3 CM GROSIME (SAPA AUTONIVELANTA) logie + baie					
21	RPCM17C	99 MP	11,00000		
PLACAJE CU GRESIE PORTELANATA,SMALTUITA,NESMALT. E XEC.SUPR.PLANE S<60CMP/BUC,CU PASTA MORTAR ADEZIV baie+buc.+log.					
L:LC52D -0060:6110525 -ADEZIVI PULBERE CIMENT +LIANTI HIDRAULICI- ADESILEX P9					
L:LC64A -0228:2414827 -PLACI CERAM.ARG.GLAZ. NET.GALBEN 115X 60 C2 S7830					
22	RPCM12A	99 MP	22,00000		
PLACAJE IN SUP PLANE DIN PLACI CERAM GLAZ CESAROM 40X40 APLIC UNA SAU MAI MULTE CULORI,ST PER SUP P Faianta alba-baie+buc					
L:LC64D -M :2401686 -FAIANTA ALBA DECOR MONOC M.DR. 150X 75X5,5 C. 2 S233					
23	RPCK21B	99 M	5,00000		
CERUIRE SI LUSTRIURE PLINTE SI SCAFE DIN MOZAIC TU RNATE PE LOC SAU DIN PLACI MOZAICATE					
24	RPCO56A	99 MP	4,00000		
DEMONTARI TIMPLARIE DIN LEMN (USI, FERESTRE, OBLOA NE, CUTII RULOU,MASTI ETC.) usi lemn					
25	RPCO22B	99 MP	1,80000		
MONT.USI INT.GATA CONF.DIN LEMN SIMPLE,CONF.DIN OR ICE FEL DE MATER.PE CAPTUSELI INCL.MONT.CAPTUSELI					
L:LC30A -0025:2948103 -PERVAZURI BAGHETE PT.USI CHER.RASIN. 42/19 MM.					
26	RPCO39A	99 MP	4,00000		
CONSOLIDAREA TOCURILOR LA USI SI FERESTRE					
27	RPCO38C	99 MP	0,75000		
FIXAREA TOCURILOR LA USI SI FERESTRE : MONTAT TOC GATA CONFECTIONAT					

Formular F3

Executant09	Obiectiv01	Obi1300	Cate13002		
0	1	2	3	4	5
28	RPCO40F	99 BUCATA	2,00000		
REPARATII RADICALE LA USI LEMN : REPARAREA TABLIIL OR SI A CAPTUSELILOR EXISTENTE					
29	RPCP32A	99 MP	2,10000		
INLOCUIREA USILOR METAL,CONF.DIN PROFILE+TABLA AL, INCL.ARM+FERONERIA,MONT.IN ZID:1 CANAT,S=<7 MP Usa acces ap.					
L:LC09G -0001:6102816 -CHIT DE ETANS. SILICON TIP DURASIL W 15					
L:LC32E -M :8000587 -USA MET TABLA+PROFIL CAT.IPC 1250/IX ETANSE 139 KG					
30	RPCQ02C	99 MP	0,50000		
INLOCUIREA GEAMURILOR,MONT.PE TIMPLARIE LEMN:ORNAM ENT SAU COLORATE,OCHIURI>0,25 MP,CHIT+CUIE					
L:LC42E -0032:2500523 -GEAM TRAS CLAR CAL.1 6MM. AMBALAT DIM.LIB. S 853					
31	RPCQ08A	99 M	30,00000		
CHITUAREA GEAMURILOR EXIST.MONTATE PE TIMPLARIE:DI N LEMN					
32	RPCO08I	99 BUCATA	4,00000		
REVIZ.SI INLOC.BALAMALE LA FERESTRE LEMN, SIMPLE , DUBLE SAU CUPLATE					
33	RCSO06B	99 BUCATA	2,00000		
INLOCUIRE CREMOANE, BALAMALE, OLIVIERE, ETC. LA US I SI FERESTRE oliver ferestre lemn					
L:90257 -0008:6310940 -MINERE INCHIZATOR PT FERESTRE (OLIVER)					
34	RCSO06B	99 BUCATA	6,00000		
INLOCUIRE CREMOANE, BALAMALE, OLIVIERE, ETC. LA US I SI FERESTRE Cremon tamplarie lemn					
L:90257 -0019:6311827 -CREMON PT FERESTRE SI USI DE BAL&ON SEMIINGR TIPB S1548					
35	RCSO06A	99 BUCATA	3,00000		
INLOCUIRE BROASTE CU DRUKERE SI SILDURI LA USI EXI STENTE					
36	RPCJ35D	99 MP	3,50000		
DESFACERI DE : TENC. INT.-EXT.PE RABIT,EXCLUSIV DE M.SCHELET MET.SI SORTARE MAT.RECUPERABILE					
37	QCD01A11	99 ZECI MP	0,12000		
PERETI GIPSCARTON 1 STR.PL.NORMALA GKB 12.5MM\ MON T.CW 50\ D=60CM\ GR.P=75MM\ H.MAX=2.75M\ W111 la cond. pluviala					
L:QC001A -0005:8527015 -PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2000					
L:QC007A -0001:2606078 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 60 S5838/3					
L:QC050 -0001:0006702 -MACARA DE FEREASTRA 0,15TF					
38	QCD02A31	99 ZECI MP	0,35000		
PERETI GIPSCARTON 1 STR.PL.REZ.UMIDITATE GKBI 12.5 MM\MONT.CW100\D=60CM\GR.P=125MM\H.MAX=4.50M\W111 nisa inst. baie					
L:QC001C -0005:8527049 -PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/300					
L:QC007A -0001:2606078 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 60 S5838/3					
L:QC050 -0001:0006702 -MACARA DE FEREASTRA 0,15TF					
39	QCD45A1	99 ZECI MP	40,00000		
PLACARE PERETE CU GIPSCARTON PL.NORMALA 1X12.5MM GKB\PRIN LIPIRE PE ZID BCA,CARAMIDA W611 pereti camera 1					
L:QC001A -0002:8527011 -PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 9,5 MM 1200/2500					

Formular F3

Executant09	Obiectiv01	Obi1300	Cate13002		
0	1	2	3	4	5
40	RPEF23B	99 BUCATA	4,00000		
DEMONT.CANDELABRE (LUSTRE),CORPURI DE ILUM. FLUORE					
SC. DE ORICE FEL,CU 2 SAU MAI MULTE BRATE /TUBURI					
41	RPEF24A	99 BUCATA	1,00000		
DEMONT.BECURILOR CU INCANDESCENTA PINA LA 150W, SA					
U A TUBURILOR FLUORESCENTE					
42	RPEF02C	99 BUCATA	1,00000		
MONT.LAMPI FLUORESCENTE CU UNUL SAU MAI MULTE TUBU					
RI INCLUS.DISP.SUSTINERE,TIP CPB, CGC					
grup san.					
L:EL21B -0031:5102592 -CORP IL.FL.FIA -01 265 220V 2X 65W CS					
43	RPEF12B	99 BUCATA	2,00000		
MONTAREA TUBURILOR FLUORESCENTE					
L:EL21Y -0219:5102358 -LAMPA FL.TUB.D=38MM,65W/220V, L=1500MM,MICM-NI 908-60					
44	RPEF12A	99 BUCATA	3,00000		
MONTAREA LAMPILOR (BECURILOR) CU INCANDESCENTA					
L:EL21Y -0292:5100453 -LAMPA INCANDESCENTA MATA E27 AM 130V 75W S6115					
45	RPEF06A	99 BUCATA	3,00000		
MONTARE PLAFONIERA DIFUZANTA PT.BEC DE 100-200W					
Vestibul +camera 1 +buc.					
L:EL18A -0070:6313344 -DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 8					
L:EL21G -0364:5104174 -PLAFONIERA METALICA VOPSITA NID 3378-73 PA-120					
46	RPEE24A	99 BUCATA	9,00000		
DEMONT.APARAT.EL.UNIPOLARE(INTRERUP,COMUTAT,PRIZE					
PT.DESFIINTARE /INLOCUIRE,BUTON ACT.DISTANTA)					
47	RPEE03A	99 BUCATA	3,00000		
MONT.IGROP/APARENT PRIZE BIPOLARE,NORMALE,SIMPLA-D					
UBLA, ETANSE,IMPERMEAB,DIN AMINOPLAST,BACHELITA					
Priza simpla					
L:EL03E -0004:7319008 -DOZA DE RAMIFICATIE D 16/4					
L:EL18A -0069:6313332 -DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 6					
L:EL18D -0117:5536169 -PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA 250/10A COD 160					
48	RPEE14D	99 BUCATA	2,00000		
MONT.INTRERUPATOR DUBLU TIP CUMPANA - SIMBOL 0146					
L:EL03F -0004:7319008 -DOZA DE RAMIFICATIE D 16/4					
L:EL18K -0095:5518739 -INTRERUPTOR CUMPANA ANTIGR.DUBLU 2STUTURI 069					
49	RPEE03B	99 BUCATA	3,00000		
MONT.IGROP/APARENT PRIZE INTEC/SIMILAR,ETANSE,IMPE					
RMEAB DIN AMINOPLAST,BACHELITA,CONTACT.NUL<25 A					
Priza dubla					
L:EL03E -0003:7318999 -DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG21					
L:EL18A -0069:6313332 -DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 6					
L:EL18D -0124:5536236 -PRIZA MONOBLOC ST DUBLA SIMB 158 250V 10A NI3185					
50	RPEE14E	99 BUCATA	1,00000		
MONT.INTRERUPATOR SIMPLU TIP CUMPANA - SIMBOL 0145					
L:EL03F -0004:7319008 -DOZA DE RAMIFICATIE D 16/4					
L:EL18K -0107:5502417 -INTRERUPTOR MODERNIZAT 250V 10A COD 062					
51	RPEA06A	99 BUCATA	1,00000		
MONT.DOZELOR DE DERIVATIE PT.TEVI DE INSTALATII CU					
D< 1 1/2"					
L:EL03C -0003:7318999 -DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG21					
52	RPEA06A	99 BUCATA	2,00000		
MONT.DOZELOR DE DERIVATIE PT.TEVI DE INSTALATII CU					
D< 1 1/2"					
doza de legatura					
L:EL03C -M :7800979 -DOZA					

Formular F3

Executant09	Obiectiv01	Obi1300	Cate13002		
0	1	2	3	4	5
53	RPEA06A	99 BUCATA	1,00000		
MONT.DOZELOR DE DERIVATIE PT.TEVI DE INSTALATII CU D< 1 1/2" doza pt. aparate					
L:EL03C -M :8000149 -DOZA PENTRU APARATE					
54	RPED09A	99 M	6,00000		
MONT.APAR.CABL.EL.CUPRU IZOL.PVC,REZIST.MARITA LA FOC PT.TENS.0,6-1KV,SIMB.CYYF,S=3X1,5-3X10 MMP Cablu CYYF 2x1,5					
L:EL03D -0004:7319008 -DOZA DE RAMIFICATIE D 16/4					
L:EL15B -M :4807864 -CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYYF 2X1,5MMP					
55	RPED09A	99 M	8,00000		
MONT.APAR.CABL.EL.CUPRU IZOL.PVC,REZIST.MARITA LA FOC PT.TENS.0,6-1KV,SIMB.CYYF,S=3X1,5-3X10 MMP Cablu CYYF 3X2,5					
L:EL03D -0004:7319008 -DOZA DE RAMIFICATIE D 16/4					
L:EL15B -M :4807870 -CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYYF 3X2,5MMP					
56	RPEA05B	99 M	14,00000		
MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC(IPFY) CU D=16 - 25 MM					
L:EL09 -0006:6704232 -TUB PVC FLEXIBIL DN 2 S 8399					
57	RPCU06B	99 M	14,00000		
EXECUTAREA SANTURILOR < 5 CM ADINCIME, IN: PERETI DIN BETON SIMPLU DE 5X50 CM					
58	RPCU07D	99 M	14,00000		
MATAREA GOLURILOR SI SANTURILOR,DUPA INSTALATII-CO NSOLIDARI:SANTURI IN PERETI DE PINA LA 50 CM					
59	RPEG05D	99 BUCATA	1,00000		
MONT.TABLOU DISTRIB.EL.PT.APARTAMENT,BLOC EL CU 4 CIRC. FARA CONTOR INCLUSIV RACORD.LA INSTAL. Tablou el. complet echipat					
L:EL18A -0070:6313344 -DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 8					
L:EL20F -0015:731244E -CUTIE MASE PLASTICE CU 8 CIRCUITE,SIMBOL 0856					
60	RPEG17C	99 BUCATA	1,00000		
DEMONT.TABLOU ELECTR. BLOC ELECTRIC DE APARTAMENT					
61	RPEJ06B	99 BUCATA	1,00000		
INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCU ITE DE ILUMINAT					
62	RPEJ05E	99 BUCATA	1,00000		
INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLAJE LA TABLO URI ELECTRICE PE MARMURA					
63	RPEJ06C	99 BUCATA	4,00000		
INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CORPU RI DE ILUMINAT					
64	RPSB13B	99 M	2,00000		
MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, AP ARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D= 40MM					
L:SL12 -0005:6720162 -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L1000					
65	RPSA19B	99 M	6,00000		
MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR) ,SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM					
L:SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM					
L:SL06A -0058:6719477 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM					
L:SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM					
L:SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM					
L:SL06E -0039:6719458 -REDUCTIE POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D=25/20MM					

Formular F3

Executant09	Obiectiv01	Obi1300	Cate13002		
0	1	2	3	4	5
66	RPSB14B	99 BUCATA	1,00000		
MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM					
67	8810124	BUCATA	1,00000		
COT PP D. 40 MM; 87 GRD 30 MIN					
68	RPSB15E	99 BUCATA	1,00000		
MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MA T. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA,D=110MM					
69	8803387	BUCATA	1,00000		
COT PP AT.PVC 110/110 87					
70	RPGA12E	99 BUCATA	2,00000		
MONTAREA DISPOZITIVELOR DE SUSTINERE LA CONDUCTE D =1 1/4" (BRATARI,CONSOLE,PIESE DE SUSTINERE ETC.)					
L:GL03 -0007:4204082 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"1/4"					
71	RPGA12B	99 BUCATA	6,00000		
MONTAREA DISPOZITIVELOR DE SUSTINERE LA CONDUCTE D =1/2" (BRATARI,CONSOLE,PIESE DE SUSTINERE ETC.)					
L:GL03 -0001:4204068 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1/2"					
72	RPSA04A	99 M	2,00000		
DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA,TIP G,EXIST .EXT. CLADIRII,LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB,12-50MM					
73	RPSA03A	99 M	6,00000		
DEMONTAREA TEVII DIN OTEL ZINCATA, EXISTENTA IN IN TR. CLADIRII(COND.LEG.COLOANE,COND.DIST)D 1/2-1"					
74	RPSC30A	99 BUCATA	1,00000		
MONTAREA OGLINZII SANITARE,SEMICRISTAL-MARGINILE S LEFUIE,400*500MM ETC,PERETE DIN ZIDARIE SAU B.C.A					
L:SL35 -0001:2506694 -OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM S 9042					
75	RPSC13A	99 BUCATA	1,00000		
DEMONTAREA UNEI OGLINZI DIN SEMICRISTAL					
76	RPSC29B	99 BUCATA	1,00000		
MONTAREA ETAJERIEI PE PERETE ZIDARIE CARAMIDA-B.C. A, ETAJERA DIN SEMICRISTAL SAU CONSOLE NICHELATE					
L:SL34 -0001:2451485 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716					
77	RPSC14A	99 BUCATA	1,00000		
DEMONTAREA UNEI ETAJERE DIN SEMICRISTAL SAU DIN FA IANTA					
78	RPIZA05D.	99 MP	4,20000		
ASIMILAT - VOPSITORII SUPRAF.MET.CAZI BAIE CU EMA IL 3 STRATURI					
cada baie					
79	RPSC11A1	82 BUCATA	1,00000		
INLOC.LA CADA PT.PICIOARE DE FONTA EMAILATA A VENT IL SCURGERE CU DOP SI PREAPLIN					
80	RPSC24B	99 BUCATA	1,00000		
MONT. VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT,PORTELAN ETC., RE ZERVOR MONT.LA INALTIME;SEMIINALTIME, SIFON TIP S					
L:SL12B -0027:672018J -TUB CU 2 MUFE,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D32,L750MM					
L:SL12D -0025:672018F -TUB FARA MUFA,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D110,L5000MM					
L:SL25E -0001:2949482 -RAMA VAS CLOSET PLACAJ FAG TIP B C.2 CU CAPAC S 3489					
L:SL25F -0027:8803391 -COT WC D110/100 SX D40					
L:SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066					
L:SL30 -0001:2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441					
81	RPSC06A	99 BUCATA	1,00000		
DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET DIN FAIANTA, COMPLET ECHIPAT					

Formular F3

Executant09	Obiectiv01	Obi1300	Cate13002		
0	1	2	3	4	5
82	RPSC05A	99 BUCATA	1,00000		
DEMONTAREA UNUI LAVOAR DE FAIANTA, INCLUSIV ACCESO RIILE					
83	RPSC21B	99 BUCATA	1,00000		
MONTAREA LAVOARULUI-SEMIPOTELAN, PORTELAN SANITAR ETC.-(INCL. PT.HANDICAPATI)CONSOLE PE BETON					
L:SL12A -0005:672016F -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L1000					
L:SL24 -0012:2437829 -LAVOAR PORTELAN F.SPATAR L 2-500MM ALB C. 1 S1540					
L:SL25A -0052:6721122 -SIFON PENTRU LAVOAR DIN PP CU DOP DE CURATIRE					
L:SL25B -0020:4203325 -VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/2 FARA RAC. S9610					
L:SL25C -0031:4203569 -CONSOLA BRAT DUBLU VOPSITA 420MM CAL.1 S 3343					
84	RPSC23B	99 BUCATA	1,00000		
MONTARE SPALATOR-PICURATOR,FONTA;TABLA EMAILATA ,T EAVA SCURGERE-PLASTIC,MONT.PEPERETE DIN BETON					
Spalator cu picurator complet echipat					
L:SL12C -0004:672016D -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L750					
L:SL25A -0011:4203129 -SIFON PENTRU SPALATOR VASE SIMB.8C 795 D=1 1/2 TOLI FC					
L:SL25B -0020:4203325 -VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/2 FARA RAC. S9610					
L:SL25C -0026:4203478 -CONSOLA CU UN BRAT EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343					
L:SL28 -0003:4200348 -SPALATOR SIMPLU DIN INOX CU PICURATOR					
85	RPSD25A	99 BUCATA	4,00000		
MONTAREA ROBINETULUI DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SI FARA DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL D=3/8-1/2"					
robinet trecere					
L:SL42 -0043:4204175 -ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D=1/2"					
86	RPSD06A	99 BUCATA	4,00000		
DEMONTAREA UNUI ROBINET DE TRECERE PT. TEAVA DIN P LUMB SAU PT. TEAVA DIN OTEL SI PLUMB, D= 3/8"-1/2"					
87	RPSD04A	99 BUCATA	2,00000		
DEMONTAREA UNUI ROBINET DE REGLAJ DREPT SAU COLTAR CU DIAMETRUL DE 1/2"....3/4"					
rob.sublav.					
88	RPSD20A	99 BUCATA	1,00000		
MONTAREA ROBINETULUI DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MONT. INAINTEA ARMATURILOR OB.SANITARE D=3/8"-1/2"					
Robinet rezervor WC 3/8"					
L:SL41 -0020:4201937 -ROBINET REZERV. WC AM COLT 3/8" SEMIINALTIME 3 S2377					
89	RPSD20A	99 BUCATA	4,00000		
MONTAREA ROBINETULUI DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MONT. INAINTEA ARMATURILOR OB.SANITARE D=3/8"-1/2"					
Robineti sublavoar 1/2"					
L:SL41 -0024:4202010 -ROBINET SPALATOR ALAMA CROMAT 1/2" BRAT BASCULA.S2581					
90	RPSD03A	99 BUCATA	1,00000		
DEMONTAREA UNEI BATERII DE STATIVE CU D=1/2"					
91	RPSD02A	99 BUCATA	1,00000		
DEMONTAREA UNEI BATERII DE PERETE CU D=1/2" PENTRU FUNCTIONARII MULTIPLE					
cada					
92	RPSD35A	99 BUCATA	2,00000		
MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR SAU SPALATOR,INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE,D=1/2"					
lavoar + spalator					
L:SL41 -0011:4201432 -BATERIE AMEST.SPALAT.AM 1/2TOLI 4309 FARA PERL.					

Formular F3

Executant09	Obiectiv01	Obi1300	Cate13002		
0	1	2	3	4	5
93	RPSD19B	99 BUCATA	1,00000		
MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE PENTRU BAIE, CU DUS FLEXIBIL SAU CU DUS FIX, PE PERETE DIN BETON baterie dus					
L:SL41 -0015:4201482 -BATERIE AMEST.ALAMA TUB FLEXIBPARA MONOB A 1/2 NI 4309					
94	RPSF05C	99 M	10,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL. APA, EXEC.CU COND.PVC-PP- D=16-110MM					
95	RPSF06A	99 ZECI M	0,60000		
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE APA RECE, CU COND.OL.PT.INSTAL.,ZN, D=3/8" - 2"					
96	RPSF06C	99 ZECI M	1,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE APA RECE, CU TEAVA DIN PP-PVC, D= 16-110 MM					
97	RPSF08A	99 ZECI M	0,60000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE SI FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE CANALIZARE(INDIFERENT MAT.),D=<100MM					
98	RPSF08B	99 ZECI M	0,20000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE SI FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE CANALIZARE(INDIFERENT MAT.),D=>100MM					
99	RPCO54B	99 MP	1,40000		
MONT.MASCA FRONTALA PT. CADA GATA CONF.INCLUSIV DIBLURI DE MONTAJ-ASIM MASCA FRONTALA CADA 1,75 X 80					
L:LC37A -M :8808418 -MASCA FRONT CADA BAIE 1,70 M					
100	RPCU10C.	02 BUCATA	2,00000		
USITA DE CURATIRE ASIM.USITA METALICA DE ACCES LA ROBINETE DIMENSIUNI 300X300MM Usita gura vizitare					
101	TRI1AA04F	99 TONE	10,20000		
INCARCAREA MAT.DIN GRUPA A-USOARE SI MARUNTE PRIN TRANSP.PINA LA 10M DE PE RAMPA SAU TEREN IN AUTO					
102	TRI1AA11F	99 TONE	10,20000		
DESCARCAREA MATER.DIN GRUPA A-USOARE SI MARUNTE PRIN TRANSP.PINA LA 10M DIN AUTO PE RAMPA ,TEREN					
103	TRB05B1A	99 TONE	10,20000		
TRANSP.PRIN PURTARE DIRECTA AL MATER.COMODE AVAND PESTE 25 KG PE DIST. DE 10 M					
104	TRA01A20P	82 TONE	10,20000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM					

TOTAL A:

OFERTANT