

Formular F3

OBIECTIV: 01-AFI-IGIENIZARI SP.LIBERE 2023

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1600-Igienizari 2023 -Sector 6

Categoria de lucrari: 16002-AP-Str.Campul cu Flori nr.10

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCJ03A	99 MP	7,00000		
REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.D					
E 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA M-10 T					
2	RPCJ08C	99 M	15,00000		
REP.CRAPAT.DIN TENC.LA PERETI DRIS.CU MORT.VAR CIM					
100T GRUND SI TINCI SI GLET DE IPSOS					
3	RPCJ18C	99 MP	106,00000		
FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 CM GROS.EXEC					
CU PASTA DE IPSOS LA PERETI,TAVANE,CU ADAOS ARACET					
4	RPCR08B	99 MP	157,00000		
VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE ARAC					
ET-VINACET,LA INT-EXT,2 STRATURI,GLET IPSOS EXIST.					
5	RPCK41C	99 MP	44,00000		
DESFACEREA PARDOSELILOR CALDE-COVOR DIN PVC, MOCHE					
TA					
desf. Linoleum					
6	RPCK28B	02 M	53,50000		
INLOCUIRE PLINTE DIN LEMN, DE 15 CM LATIME SI 2 CM					
GROSIME, LA PERETI EXECUTATE DIN RASINOASE					
7	RPCK03B.	02 MP	36,50000		
MONT.PARCHET DIN PLACI LAMINATE ASIM					
parchet 10 mm					
8	RPCM07A	99 MP	10,50000		
BUCIARDAREA SUPRAFETELOR PLACATE DIN MOZAIC TURN P					
E LOC LA PER,STALPI SI ORICE ELEMENTE PROFILATE					
9	RPCM17C	99 MP	10,50000		
PLACAJE CU GRESIE PORTELANATA, SMALTUITA, NESMALT. E					
XEC.SUPR.PLANE S<60CMP/BUC,CU PASTA MORTAR ADEZIV					
gresie					
10	RPCM33A	99 MP	19,00000		
DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA,GRESIE CERAMICA					
11	RPCM12A	99 MP	19,00000		
PLACAJE IN SUP PLANE DIN PLACI CERAM GLAZ CESAROM					
40X40 APLIC UNA SAU MAI MULTE CULORI,ST PER SUP P					
Faianta alba					
12	RPCR27A2	99 M	23,50000		
VOPSIREA CONDUCTELOR DE INSTAL,IN 2 STRATURI: VOPS					
ELE ULEI,D.EXT.<60MM,+1 ST.LAC,1 ST.PESTE V.EXIST					
13	RPCR25A	99 MP	12,00000		
VOPSIREA IN ULEI A CORPURILOR DE RADIATOARE DE CAL					
ORIFER,CONSTR.EXIST.:2 ST.VOPSEA+1ST.LAC REZISTENT					

Formular F3

Executant09	Obiectiv01	Obi1600	Cate16002		
0	1	2	3	4	5
14	RPCR29A	99 MP	14,00000		
CURATAREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI, CU DECAPANT					
15	RCSR09B	99 MP	28,00000		
ARDEREA CU LAMPA DE BENZINA A VOPSELEI VECHI INCLU SIV CURATAREA SUPRAFETELOR					
16	RPCR10B	99 MP	13,50000		
VOPSIREA IN ULEI A TIMPLARIEI DE LEMN(USI,FERESTRE ,OBLOANE)LA INT-EXT, IN DOUA STRATURI Tocuri usi					
17	RPCO22B	99 MP	1,80000		
MONT.USI INT.GATA CONF.DIN LEMN SIMPLE,CONF.DIN OR ICE FEL DE MATER.PE CAPTUSELI INCL.MONT.CAPTUSELI					
18	RPCR13B	99 MP	14,50000		
VOPSIREA CU EMAIL SI LAC ALCHIDAL,TIMPLARIE LEMN(U SI, FERESTRE,OBLOANE)CONSTR.EXIST,INT-EXT,2 STRAT Lacuit usi lemn					
19	RCSO06A	99 BUCATA	6,00000		
INLOCUIRE BROASTE CU DRUKERE SI SILDURI LA USI EXI STENTE Manere+silduri					
20	RCSO06B	99 BUCATA	12,00000		
INLOCUIRE CREMOANE, BALAMALE, OLIVIERE, ETC. LA US I SI FERESTRE					
21	RPCJ06B	99 M	45,00000		
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI 15-25CM LATIME Reparatii tencuieli la usi si ferestre					
22	RPEA09D	99 M	4,00000		
MONT.ELEM.PROT.DIN MAT.PLASTIC,APARENT PE PERETE S AU IN CANALE,PT.MASCAREA CABL.EL.D=30X17-30X40 MM canal mascare tub aer conditionat					
23	RPCP44B	99 KG	5,00000		
DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE, FARA RECUPERAR EA MATERIALELOR					
24	RPSB13B	99 M	1,50000		
MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, AP ARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D= 40MM					
25	RPSD06A	99 BUCATA	2,00000		
DEMONTAREA UNUI ROBINET DE TRECERE PT. TEAVA DIN P LUMB SAU PT. TEAVA DIN OTEL SI PLUMB, D= 3/8"-1/2" robinet trecere 1/2"					
26	RPSD25A	99 BUCATA	2,00000		
MONTAREA ROBINETULUI DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SI FARA DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL D=3/8-1/2" robinet trecere 1/2"					
27	RPSD04A	99 BUCATA	2,00000		
DEMONTAREA UNUI ROBINET DE REGLAJ DREPT SAU COLTAR CU DIAMETRUL DE 1/2"....3/4" robinet sublavoar 1/2"					
28	RPSD20A	99 BUCATA	4,00000		
MONTAREA ROBINETULUI DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MONT. INAINTEA ARMATURILOR OB.SANITARE D=3/8"-1/2" robinet sublavoar 1/2"					

Formular F3

Executant09	Obiectiv01	Obi1600	Cate16002		
0	1	2	3	4	5
29	RPSPD06A	99 BUCATA	1,00000		
DEMONTAREA UNUI ROBINET DE TRECERE PT. TEAVA DIN PLUMB SAU PT. TEAVA DIN OTEL SI PLUMB, D= 3/8"-1/2" robinet rez .wc 3/8"					
30	RPSPD20A	99 BUCATA	1,00000		
MONTAREA ROBINETULUI DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MONT. INAINTEA ARMATURILOR OB.SANITARE D=3/8"-1/2" robinet rezervor wc 3/8"					
31	RPSE07A	99 BUCATA	2,00000		
DEMONTAREA UNUI APOMETRU (CONTOR DE APA) CU RACORDURI OLANDEZE, AVIND DIAMETRUL DE 20-30 MM					
32	RPSE21A	99 BUCATA	2,00000		
MONTAREA CONTORULUI DE APA(APOMETRU) CU PALETE, CU RACORDURI OLANDEZE, AVIND DIAMETRUL DE 20...30 MM contor exist.					
33	RPSPD03A	99 BUCATA	2,00000		
DEMONTAREA UNEI BATERII DE STATIV CU D=1/2"					
34	RPSPD35A	99 BUCATA	2,00000		
MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR SAU SPALATOR,INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE,D=1/2"					
35	RPSPD02A	99 BUCATA	1,00000		
DEMONTAREA UNEI BATERII DE PERETE CU D=1/2" PENTRU FUNCTIONARII MULTIPLE					
36	RPSPD19B	99 BUCATA	1,00000		
MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE PENTRU BAIE, CU DUS FLEXIBIL SAU CU DUS FIX, PE PERETE DIN BETON baterie perete dus					
37	RPSC11A	99 BUCATA	1,00000		
DEMONTAREA UNUI SPALATOR PT. VASE CU PICURATOR,DIN FONTA,TABLA EMAILATA SAU INOX					
38	RPSC23B	99 BUCATA	1,00000		
MONTARE SPALATOR-PICURATOR, FONTA;TABLA EMAILATA ,TEAVA SCURGERE-PLASTIC,MONT.PE PERETE DIN BETON					
39	RPSC05A	99 BUCATA	1,00000		
DEMONTAREA UNUI LAVOAR DE FAIANTA, INCLUSIV ACCESORII					
40	RPSC21B	99 BUCATA	1,00000		
MONTAREA LAVOARULUI-SEMI PORTELAN, PORTELAN SANITAR ETC.-(INCL. PT.HANDICAPATI)CONSOLE PE BETON					
41	RPSC06A	99 BUCATA	1,00000		
DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET DIN FAIANTA, COMPLET ECHIPAT					
42	RPSC24B	99 BUCATA	1,00000		
MONT. VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT,PORTELAN ETC., REZERVOR MONT.LA INALTIME;SEMIINALTIME, SIFON TIP S					
43	RPIZA05D.	99 MP	4,20000		
ASIMILAT-VOPSITORII SUPRAF.MET.CAZI BAIE CU EMAIL 3 STRATURI cada baie					
44	RPSC11A1	82 BUCATA	1,00000		
INLOC.LA CADA PT.PICIOARE DE FONTA EMAILATA A VENTIL SCURGERE CU DOP SI PREAPLIN ventil 1 1/4"					

Formular F3

Executant09	Obiectiv01	Obi1600	Cate16002		
0	1	2	3	4	5
45	RPSF05C	99 M	1,50000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS TAL. APA, EXEC.CU COND.PVC-PP- D=16-110MM					
46	RPSF06A	99 ZECI M	0,40000		
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE APA RECE, CU COND.OL.PT.INSTAL.,ZN, D=3/8" - 2"					
47	RPSF06C	99 ZECI M	0,40000		
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE APA RECE, CU TEAVA DIN PP-PVC, D= 16-110 MM					
48	RPSF08A	99 ZECI M	0,15000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE SI FUCTIONARE A I NSTALATIEI DE CANALIZARE(INDIFERENT MAT.),D=<100MM					
49	RPSF08B	99 ZECI M	0,10000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE SI FUCTIONARE A I NSTALATIEI DE CANALIZARE(INDIFERENT MAT.),D=>100MM					
50	RPEF06A	99 BUCATA	7,00000		
MONTARE PLAFONIERA DIFUZANTA PT.BEC DE 100-200W plafoniere+aplice					
51	RPEF20F1	82 BUCATA	6,00000		
DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT* plafoniere+aplice					
52	RPEF11A09	82 BUCATA	1,00000		
INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE TIP CGA2X65W DIBLURI LEMN FARA REFLECTOR					
53	RPEF13D1	82 BUCATA	1,00000		
INLOCUIRE LAMPA FLUORESCENTA TUB CORP ETANS					
54	RPEE24A	99 BUCATA	16,00000		
DEMONT.APARAT.EL.UNIPOLARE (INTRERUP,COMUTAT,					
55	RPEE14D	99 BUCATA	4,00000		
MONT.INTRERUPATOR DUBLU TIP CUMPANA - SIMBOL 0146					
56	RPEE14E	99 BUCATA	2,00000		
MONT.INTRERUPATOR SIMPLU TIP CUMPANA - SIMBOL 0145					
57	RPEE03A	99 BUCATA	4,00000		
MONT.IGROP/APARENT PRIZE BIPOLARE,NORMALE,SIMPLA-D UBLA, ETANSE,IMPERMEAB,DIN AMINOPLAST,BACHELITA Priza simpla					
58	RPEE03B	99 BUCATA	6,00000		
MONT.IGROP/APARENT PRIZE INTEC/SIMILAR,ETANSE,IMPE RMEAB DIN AMINOPLAST,BACHELITA,CONTACT.NUL<25 A Priza dubla					
59	RPED09A	99 M	14,00000		
MONT.APAR.CABL.EL.CUPRU IZOL.PVC,REZIST.MARITA LA FOC PT.TENS.0,6-1KV,SIMB.CYYF,S=3X1,5-3X10 MMP					
60	RPED09A	99 M	8,00000		
MONT.APAR.CABL.EL.CUPRU IZOL.PVC,REZIST.MARITA LA FOC PT.TENS.0,6-1KV,SIMB.CYYF,S=3X1,5-3X10 MMP					
61	RPEA05B	99 M	18,00000		
MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC(IPFY) CU D=16 - 25 MM					
62	RPCU06B	99 M	18,00000		
EXECUTAREA SANTURILOR < 5 CM ADINCIME, IN: PERETI DIN BETON SIMPLU DE 5X50 CM					
63	RPCU07D	99 M	18,00000		
MATAREA GOLURILOR SI SANTURILOR,DUPA INSTALATII-CO NSOLIDARI:SANTURI IN PERETI DE PINA LA 50 CM					

Formular F3

Executant09	Obiectiv01	Obi1600	Cate16002		
0	1	2	3	4	5
64	RPEJ06B	99 BUCATA	1,00000		
INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCUITE DE ILUMINAT					
65	RPEJ05E	99 BUCATA	1,00000		
INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLAJE LA TABLOURI ELECTRICE PE MARMURA					
66	RPEJ06C	99 BUCATA	7,00000		
INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CORPURI DE ILUMINAT					
67	RPEA06A	99 BUCATA	2,00000		
MONT.DOZELOR DE DERIVATIE PT.TEVI DE INSTALATII CU D< 1 1/2"					
68	RPEG17C	99 BUCATA	1,00000		
DEMONT.TABLOU ELECTR. BLOC ELECTRIC DE APARTAMENT					
69	RPEA09D	99 M	4,00000		
MONT.ELEM.PROT.DIN MAT.PLASTIC,APARENT PE PERETE SAU IN CANALE,PT.MASCAREA CABL.EL.D=30X17-30X40 MM					
70	RPCU10C.	02 BUCATA	1,00000		
USITA DE CURATIRE ASIM.USITA METALICA DE ACCES LA ROBINETE DIMENSIUNI 300X300MM					
Usita gura vizitare					
71	RPEG05D	99 BUCATA	1,00000		
MONT.TABLOU DISTRIB.EL.PT.APARTAMENT,BLOC EL CU 4 CIRC. FARA CONTOR INCLUSIV RACORD.LA INSTAL. tablou 2 x2 circuite					
72	TRI1AA04F	99 TONE	6,00000		
INCARCAREA MAT.DIN GRUPA A-USOARE SI MARUNTE PRIN TRANSP.PINA LA 10M DE PE RAMPA SAU TEREN IN AUTO					
73	TRI1AA11F	99 TONE	6,00000		
DESCARCAREA MATER.DIN GRUPA A-USOARE SI MARUNTE PRIN TRANSP.PINA LA 10M DIN AUTO PE RAMPA ,TEREN					
74	TRB05B1A	99 TONE	6,00000		
TRANSP.PRIN PURTARE DIRECTA AL MATER.COMODE AVAND PESTE 25 KG PE DIST. DE 10 M					
75	TRA01A20P	82 TONE	6,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM					

TOTAL A:

OFERTANT